

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
防水工事	教中第3号	三条市笹岡地内	下田中学校体育館屋上防水改修工事	23,210,000円	23,229,800円	株式会社旭企業	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年8月14日	下田中学校体育館屋上の防水改修工事を行う。・平面:既存アスファルト防水(D-1工法)の上、塩ビシート防水(機械固定S-M2)・立上り部、平面側溝部:既存アスファルト防水(D-1工法)撤去、樹脂モルタル補修の上、塩ビシート防水(接着S-F2)、押え金物取替(シール共)		
電気工事	教中第1号	三条市西裏館二丁目地内	第三中学校高圧受電設備更新工事	5,346,000円		株式会社大島電機	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年10月13日	・高圧受電設備の機器を入れ替える。		
管工事	教小第1号	三条市上保内地内	保内小学校職員室等空調設備入替工事	10,230,000円	10,303,700円	三条文化建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】職員室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 2組 校長室・保健室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 3組		
管工事	教中第4号	三条市西裏館二丁目地内	第三中学校職員室等空調設備入替工事	8,800,000円	8,916,600円	株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 4組	・冷媒用断熱材被覆銅管撤去及び新設 L=6m	
管工事	教中第5号	三条市井栗一丁目地内	第四中学校職員室等空調設備入替工事	8,250,000円		株式会社ナガオケ	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】職員室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw 2組 校長室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:7.1kw 暖房能力: 8.0kw 1組 保健室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 1組		
管工事	教学給第1号	三条市東本成寺地内	嵐南学校給食共同調理場ボイラー入替等工事	31,020,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年8月29日	嵐南小学校給食共同調理場の既設ボイラー(No.1)及び熱風送風機の蒸気コイル入替え N=1式		
電気工事	観光第1号	三条市吉ヶ平地内	吉ヶ平自然体感の郷太陽光発電設備設置工事	24,112,000円		株式会社大原電機商会	市ホームページに掲載	R7年4月18日	R7年10月14日	・太陽光発電設備を設置し、施設に電力を供給する。		
解体工事	財務第1号	三条市西裏館二丁目地内	旧裏館保育所解体工事	64,680,000円		株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年4月18日	R7年12月13日	・旧裏館保育所の解体工事を行う。・構造:RC造2階建て(杭G.L-2,000まで撤去)・延べ面積:679.45㎡・最高高さ:8.55m・ほか、既存付帯施設等解体及び既存植栽伐採抜根一式・外壁仕上塗材:アスベスト非含有		
管工事	教学給第2号	三条市福島新田地内	栄学校給食共同調理場ボイラー入替等工事	14,850,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年8月27日	・既存ボイラー(No.2)及び給湯用膨張タンクの改修 N=1式		
電気工事	生公第2号	三条市荻堀地内	下田公民館照明器具入替工事	12,430,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年8月27日	・既設の照明器具をLED照明器具に取り替える。		
電気工事	福健第1号	三条市笹岡地内	下田体育館照明器具更新工事	42,900,000円		株式会社山田電気	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年10月26日	・下田体育館の照明器具をLED照明器具に取り替える。・体育館アリーナに照明制御装置を取り付け、調光操作が行えるように改造する。		
管工事	教小第2号	三条市泉新田地内	栄北小学校暖房機取替工事	25,124,000円		株式会社サカエシステム	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年9月11日	・暖房機の取り替え N=57台		
建築一式工事	地経第1号	三条市笹岡地内	笹岡地内移住促進住宅改修工事	5,643,000円	5,845,400円	川上芳輝建築設計事務所	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年7月28日	1 工事対象 笹岡地内移住促進住宅 2 工事概要 I 建築本体工事 II 機械設備工事	・玄関床下補強を4.1㎡→5.5㎡に数量を変更する。それに伴い、根太を4本→6本に変更する。玄関床板表面材張り替え補修を2.8㎡新規に行う。	
電気工事	観光第2号	三条市下保内地内	保内公園緑の相談所高圧受電設備改修工事	6,875,000円		株式会社大方電機	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年11月10日	・屋内キュービクルにおいて耐用年数の経過した高圧機器を入れ替える。・施設の利用状況を鑑みて受電方式をCB形からPF-S形に改修する。		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
電気工事	行政第1号	三条市旭町二丁目地内	三条庁舎高圧電気設備改修工事	13,860,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年11月10日	・高圧受電盤を取り替える。・耐用年数の経過した高圧設備を取り替える。		
電気工事	教一体第1号	三条市東大崎一丁目地内	大崎学園前期課程体育館及び校舎 棟照明設備更新工事	21,780,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年10月11日	・対象の照明器具をLED照明器具に取り替える。・体育館アリーナ高天井用照明器具を調光操作が行えるLED照明器具に取り替える。		
舗装工事	道修交第5号	三条市西大崎二丁目地内	市道三竹電場線舗装補修工事	13,574,000円	16,251,400円	株式会社外山組	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=350m 幅員 W=5.5m 面積 A=1,970㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,800㎡ ・表層工⑤ A=1,800㎡	施工延長 L=447.7m 幅員 W=5.5m 面積 A=1,800㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,970㎡ ・表層工⑤ A=1,970㎡	
舗装工事	道修交第3号	三条市荻島地内	市道大島197号線舗装補修工事	12,991,000円	13,334,200円	株式会社中村組	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=210m 幅員 W=7.7～10.2m 面積 A=1,680㎡ ・舗装版破砕工 A=1,680㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,680㎡ ・表層工⑤ A=1,680㎡	施工延長 L=210m 幅員 W=7.5～10.3m 面積 A=1,710㎡ ・舗装版破砕工 A=1,710㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,710㎡ ・表層工⑤ A=1,710㎡ ・表層工③ A=20㎡	
舗装工事	道修交第4号	三条市柳沢地内	市道三竹柳沢線舗装補修工事	11,781,000円		マルモ建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=300m 幅員 W=6.3m 面積 A=1,890㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,890㎡ ・表層工⑤ A=1,890㎡		
機械器具設置工事	環汚第1号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター汚泥脱水機 他定期整備工事	36,960,000円		カナデビア株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月27日	R8年3月23日	・汚泥脱水機他定期整備・破砕ポンプ(分解、点検・清掃、消耗部品の交換、組立調整、試運転等) N=1式 ・前処理施設(分解、点検・清掃、防食塗装、消耗部品の交換、組立調整、試運転) N=1式 ・汚泥脱水機(分解、点検・清掃、部品交換、ろ布交換、組立調整、試運転) N=1式 ・膜分離装置(膜ユニット引上げ、消耗部品の交換、膜ユニット据付、試運転) N=1式		第2号イ
機械器具設置工事	環汚第2号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター汚泥脱水機 (一次脱水機)定期整備工事	7,480,000円		カナデビア株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月29日	R8年3月23日	・汚泥脱水機定期整備 ・汚泥脱水機(一次脱水機)(分解、点検・清掃、部品交換、組立・調整、試運転等) N=1式		第2号イ
土木一式工事	道改第3号	三条市諏訪一丁目地内	市道諏訪字内線道路改良工事	4,356,000円		山重建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R7年9月16日	施工延長 L=25.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 300×600 L=25.5m 舗装工 表層工 ⑤密粒度As(新20FH)t=5cm A=84㎡ 上層路盤 M-25 t=10cm A=8㎡ 下層路盤 ARC-40 t=20cm A=9㎡		
管工事	水建第1号	三条市大宮新田地内ほか	大宮新田地内ほか配水管布設替その1工事	106,920,000円		三条文化建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R8年2月23日	施工延長 L=692.8m ・ダクタイル鋳鉄管 φ300 L=653m ・ダクタイル鋳鉄管 φ250 L=10.3m ・ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=24.1m ・水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=5.4m 地下式消火栓 φ75*1/2” N=1基		
管工事	水建第2号	三条市大宮新田地内ほか	大宮新田地内ほか配水管布設替その2工事	103,400,000円		新潟断熱住設株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R8年2月23日	施工延長 L=662.4m ・ダクタイル鋳鉄管 φ300 L=618.6m ・ダクタイル鋳鉄管 φ250 L=5.2m ・ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=30.8m ・ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=4.1m ・水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=3.7m 地下式消火栓 φ75*1/2” N=1基		
解体工事	財務第2号	三条市東光寺地内	旧福多老人の家解体工事	5,343,800円		株式会社丸正土木	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R7年9月26日	旧福多老人の家を解体する。【主屋】構造:木造平屋建て 延べ面積:90.2㎡ 【物置】構造:木造平屋建て 延べ面積:6.6㎡ 【公衆トイレ】構造:CB造平屋建て 延べ面積:4.5㎡ ※外壁仕上塗料材アスベスト非含有 【その他】樹木伐採、敷地内配管撤去、埋戻し等		
土木一式工事	福健第2号	三条市月岡四丁目地内	総合運動公園多目的広場第2サッカー場排水施設等改修工事	46,948,000円		株式会社久保順組	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R8年1月14日	施工延長 L=118.9m ・U型側溝 PU2-300B L=236.0m ・集水柵M1-B600-L600-H600 N=2基 ・暗渠排水管 φ100 L=924.0m ・地先境界ブロック L=76.2m ・舗装工 不陸整正 A=9,143㎡ ・下層路盤 C-40 t=15cm A=5,570㎡		
舗装工事	道修交第6号	三条市栗林地内	市道石上栗林1号線舗装補修工事	21,417,000円		株式会社島田技建	市ホームページに掲載	R7年5月30日	R7年9月6日	施工延長L=396.0m 幅員W=4.9～5.7m 面積A=2,080㎡ ・舗装版破砕工A=2,080㎡ ・不陸整正工A=2,080㎡ ・基層工A=2,080㎡ ・表層工A=2,080㎡		