

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随宜契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
防水工事	教中第3号	三条市笹岡地内	下田中学校体育館屋上防水改修工事	23,210,000円	23,229,800円	株式会社旭企業	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年8月14日	下田中学校体育館屋上の防水改修工事を行う。・平面:既存アスファルト防水(D-1工法)の上、塩ビシート防水(機械固定S-M2)・立上り部、平面側溝部:既存アスファルト防水(D-1工法)撤去、樹脂モルタル補修の上、塩ビシート防水(接着S-F2)、押え金物取替(シール共)	下田中学校体育館屋上の防水改修工事を行う。・平面:既存アスファルト防水(D-1工法)の上、塩ビシート防水(機械固定S-M2)・立上り部、平面側溝部:既存アスファルト防水(D-1工法)撤去、樹脂モルタル補修の上、塩ビシート防水(接着S-F2)、押え金物取替(シール共)	
電気工事	教中第1号	三条市西裏館二丁目地内	第三中学校高圧受電設備更新工事	5,346,000円		株式会社大島電機	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年10月13日	・高圧受電設備の機器を入れ替える。		
管工事	教小第1号	三条市上保内地内	保内小学校職員室等空調設備入替工事	10,230,000円	10,303,700円	三条文化建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】職員室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 2組 校長室・保健室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 3組		
管工事	教中第4号	三条市西裏館二丁目地内	第三中学校職員室等空調設備入替工事	8,800,000円	8,916,600円	株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 4組	・冷媒用断熱材被覆鋼管撤去及び新設 L=6m	
管工事	教中第5号	三条市井栗一丁目地内	第四中学校職員室等空調設備入替工事	8,250,000円		株式会社ナガオケ	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年7月15日	・職員室・校長室及び保健室のエアコンが経年劣化により運転に支障をきたしているため入替える。【新設機器】職員室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw 2組 校長室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 1組 保健室 パッケージエアコン 天井吊形 シングル 冷房能力:12.5kw 暖房能力:14.0kw 1組		
管工事	教学給第1号	三条市東本成寺地内	嵐南学校給食共同調理場ボイラー入替等工事	31,020,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月17日	R7年8月29日	嵐南小学校給食共同調理場の既設ボイラー(No.1)及び熱風送風機の蒸気コイル入替え N=1式		
電気工事	観光第1号	三条市吉ヶ平地内	吉ヶ平自然体感の郷太陽光発電設備設置工事	24,112,000円	24,865,500円	株式会社大原電機商会	市ホームページに掲載	R7年4月18日	R7年10月14日	・太陽光発電設備を設置し、施設に電力を供給する。	・付属機器を収納する機器収納ボックスを蓄電池用収納箱に変更する。	
解体	財務第1号	三条市西裏館二丁目地内	旧裏館保育所解体工事	64,680,000円	71,954,300円	株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年4月18日	R7年12月13日	・旧裏館保育所の解体工事を行う。・構造:RC造2階建て(杭Q.L-2,000まで撤去)・延べ面積:679.45㎡・最高高さ:8.55m・ほか、既存付帯施設等解体及び既存構造物伐採掘一式・外壁土上塗材:アスベスト非含有	1 防火水槽のサイズを調査結果に合わせて増工する。2 防火水槽底板の解体方法をコアボーリング工法とする。3 鋼矢板引抜同時充填工法にて鋼矢板の引抜きを行う。4 基礎解体後、あらたにメーターボックスを設置する。5 フール部分の自立式鋼矢板を取りやめる。	
管工事	教学給第2号	三条市福島新田地内	栄学校給食共同調理場ボイラー入替等工事	14,850,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年8月27日	・既存ボイラー(No.2)及び給湯用膨張タンクの改修 N=1式		
電気工事	生公第2号	三条市苅堀地内	下田公民館照明器具入替工事	12,430,000円	13,444,200円	本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年9月12日	・既設の照明器具をLED照明器具に取り替える。	1 吹抜用 LED照明器具E ダウンライトの仕様を変更し、リニューアブルプレートを追加する。和室用 LED照明器具L 和室角型ダウンライトの仕様を変更する。2 屋外階段用 LED照明器具S 明るさセンサ付きの照明器具に変更する。3 駐車場及び屋外倉庫用 照明器具W、外灯照明器具XをLED照明に取り替える。	
電気工事	福健第1号	三条市笹岡地内	下田体育館照明器具更新工事	42,900,000円	44,255,200円	株式会社山田電気	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年10月26日	・下田体育館の照明器具をLED照明器具に取り替える。・体育館アリーナに照明制御装置を取り付け、調光操作が行えるように改造する。	・LED照明器具Lの仕様を埋込穴φ600からφ640に変更する。・既設誘導灯用リニューアブルプレートを一枚取り外し、2階階段用誘導灯に再取付する。・LED誘導灯y1及びy2にリニューアブルプレートを追加する。・パイプ吊り具の加工費を追加する。	
管工事	教小第2号	三条市泉新田地内	栄北小学校暖房機取替工事	25,124,000円		株式会社サカエシステム	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年9月11日	・暖房機の取り替え N=57台		
建築一式工事	地経第1号	三条市笹岡地内	笹岡地内移住促進住宅改修工事	5,643,000円	5,845,400円	川上芳輝建築設計事務所	市ホームページに掲載	R7年4月30日	R7年7月28日	1 工事対象 笹岡地内移住促進住宅 2 工事概要 I 建築本体工事 II 機械設備工事	・玄関床下補強を4.1㎡→5.5㎡に数量を変更する。それに伴い、根太を4本→6本に変更する。玄関床板表面材張り替え補修を2.8㎡新規に行う。	
電気工事	観光第2号	三条市下保内地内	保内公園緑の相談所高圧受電設備改修工事	6,875,000円		株式会社大方電機	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年11月10日	・屋内キュービクルにおいて耐用年数の経過した高圧機器を入れ替える。・施設の利用状況を鑑みて受電方式をOB形からPF-S形に改修する。		
電気工事	行政第1号	三条市旭町二丁目地内	三条庁舎高圧電気設備改修工事	13,860,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年5月15日	R7年11月10日	・高圧受電盤を取り替える。・耐用年数の経過した高圧設備を取り替える。		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随宜契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
電気工事	教一休第1号	三条市東大崎一丁目地内	大崎学園前期課程体育館及び校舎 様照明設備更新工事	21,780,000円		本間電機工業株式 会社	市ホームページに 掲載	R7年5月15日	R7年10月11日	・対象の照明器具をLED照明器具に取り替える。・体育館アリーナ高天井用照明器 具を調光操作が行えるLED照明器具に取り替える。		
舗装工事	道修交第5号	三条市西大崎二丁目地内	市道三竹電場線舗装補修工事	13,574,000円	16,251,400円	株式会社外山組	市ホームページに 掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=350m 幅員 W=5.5m 面積 A=1,800㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,800 ㎡ ・表層工⑦ A=1,800㎡	施工延長 L=447.7m 幅員 W=5.5m 面積 A=1,970㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,970㎡ ・表層工⑦ A=1,970㎡	
舗装工事	道修交第3号	三条市萩島地内	市道大島197号線舗装補修工事	12,991,000円	13,334,200円	株式会社中村組	市ホームページに 掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=210m 幅員 W=7.7～10.2m 面積 A=1,680㎡ ・舗装版破砕工 A=1,680㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,680㎡ ・表層工⑤ A=1,680㎡	施工延長 L=210m 幅員 W=7.5～10.3m 面積 A=1,710㎡ ・舗装版破砕工 A=1,710㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,710㎡ ・表層工⑤ A=1,710㎡ ・表層工⑬ A=20㎡	
舗装工事	道修交第4号	三条市柳沢地内	市道三竹柳沢線舗装補修工事	11,781,000円	12,771,000円	マルモ建設株式会 社	市ホームページに 掲載	R7年5月15日	R7年8月17日	施工延長 L=300m 幅員 W=6.3m 面積 A=1,890㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,890 ㎡ ・表層工⑤ A=1,890㎡	施工延長 L=312m 幅員 W=6.3～6.5m 面積 A=2,011㎡ ・不陸整正工(M-25) A=1,690㎡ ・表層工⑤ A=1,690㎡ ・表層工⑬ A=321㎡	
タイル・れんが・ブ ロック工事	市斎修第2号	三条市月岡地内	槻の森斎苑火葬炉耐火台車上下部 交換工事	3,465,000円		株式会社コンメンッ クス	市ホームページに 掲載	R7年5月21日	R7年7月19日	・1号炉、3号炉及び5号炉の損傷した耐火台車の上下部(コンクリートブロック等)の 交換 N=1式		第8号
機械器具設置工事	環汚第1号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター汚泥脱水機 他定期整備工事	36,960,000円		カナデビア株式会 社 東京本社	市ホームページに 掲載	R7年5月27日	R8年3月23日	・汚泥脱水機他定期整備・破砕ポンプ(分解、点検・清掃、消耗部品の交換、組立調 整、試運転等) N=1式 ・前処理施設(分解、点検・清掃、防食塗装、消耗部品の交 換、組立調整、試運転) N=1式 ・汚泥脱水機(分解、点検・清掃、部品交換、ろ布 交換、組立調整、試運転) N=1式 ・膜分離装置(膜ユニット引上げ、消耗部品の交 換、膜ユニット据付、試運転) N=1式		第2号イ
機械器具設置工事	環汚第2号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター汚泥脱水機 (一次脱水機)定期整備工事	7,480,000円		カナデビア株式会 社 東京本社	市ホームページに 掲載	R7年5月29日	R8年3月23日	・汚泥脱水機定期整備 ・汚泥脱水機(一次脱水機)(分解、点検・清掃、部品交換、組 立・調整、試運転等) N=1式		第2号イ
土木一式工事	道改第3号	三条市諏訪一丁目 地内	市道諏訪字内線道路改良工事	4,356,000円	4,081,000円	山重建設株式会社	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R7年11月17日	施工延長 L=25.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 300×600 L=25.5m 舗装工 表 層工 ⑤密粒度As(新20FH)t=5cm A=84㎡ 上層路盤 M-25 t=10cm A=8㎡ 下層 路盤 ARC-40 t=20cm A=9㎡	施工延長 L=25.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 300×600 L=25.5m 舗装工 表 層工 ⑤密粒度As(新20FH)t=5cm A=95㎡ 上層路盤 M-25 t=10cm A=8㎡ 下層 路盤 ARC-40 t=20cm A=9㎡	
管工事	水建第1号	三条市大宮新田地 内ほか	大宮新田地内ほか配水管布設替そ の1工事	106,920,000円		三条文化建設株式 会社	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R8年2月23日	施工延長 L=692.8m ・ダクトイル錆鉄管 φ300 L=653m ・ダクトイル錆鉄管 φ 250 L=10.3m ・ダクトイル錆鉄管 φ100 L=24.1m ・水道配水用ポリエチレン管 φ 50 L=5.4m 地下式消火栓 φ75*1/2” N=1基		
管工事	水建第2号	三条市大宮新田地 内ほか	大宮新田地内ほか配水管布設替そ の2工事	103,400,000円		新潟斯熱住設株式 会社	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R8年2月23日	施工延長 L=662.4m ・ダクトイル錆鉄管 φ300 L=618.6m ・ダクトイル錆鉄管 φ 250 L=5.2m ・ダクトイル錆鉄管 φ150 L=30.8m ・ダクトイル錆鉄管 φ100 L=4.1m ・水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=3.7m 地下式消火栓 φ75*1/2” N=1基		
解体	財務第2号	三条市東光寺地内	旧福多老人の家解体工事	5,343,800円	5,556,100円	株式会社丸正土木	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R7年10月26日	旧福多老人の家を解体する。【主屋】構造:木造平屋建て 延べ面積:90.2㎡【物 置】構造:木造平屋建て 延べ面積:6.6㎡【公衆トイレ】構造:CB造平屋建て 延べ面 積:4.5㎡ ※外壁仕上塗料材アスベスト非含有 【その他】樹木伐採、敷地内配管撤 去、埋戻し等	・水道管の調査を行い(敷地外を含む)、撤去(敷地内のみ)を行う。・水道メーターボッ クスは移設する。・左記理由に伴い、完成工期を令和7年9月26日から10月26日に 延長する。	
土木一式工事	福健第2号	三条市月岡四丁目 地内	総合運動公園多目的広場第2サッ カー場排水施設等改修工事	46,948,000円		株式会社久保原組	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R8年1月14日	施工延長 L=118.9m ・U型側溝 PU2-300B L=236.0m ・集水樹M1-B600-L600- H600 N=2基 ・暗渠排水管φ100 L=924.0m ・地先境界ブロック L=76.2m ・舗装工 不陸整正 A=9,143㎡ ・下層路盤 C-40 t=15cm A=5,570㎡		
舗装工事	道修交第6号	三条市栗林地内	市道石上栗林1号線舗装補修工事	21,417,000円	21,672,200円	株式会社島田技建	市ホームページに 掲載	R7年5月30日	R7年9月6日	施工延長L=386.0m 幅員W=4.9～5.7m 面積A=2,080㎡ ・舗装版破砕工A=2,080㎡ ・ 不陸整正工A=2,080㎡ ・基層工A=2,080㎡ ・表層工A=2,080㎡	施工延長L=385.8m 幅員W=4.85～5.75m 面積A=2,010㎡ ・舗装版破砕工A=2,010㎡ ・不陸整正工A=2,010㎡ ・基層工A=2,010㎡ ・表層工A=2,010㎡	
機械器具設置工事	環汚第3号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター汚泥脱水機 (二次脱水機)定期整備工事	41,800,000円		カナデビア株式会 社 東京本社	市ホームページに 掲載	R7年6月13日	R8年3月23日	・汚泥脱水機定期整備 ・汚泥脱水機(二次脱水機)1・2・3号機 (既設ドラム搬出作 業、分解、点検・清掃、部品交換、ろ布交換、組立・調整、試運転) N=1式		第2号イ
建築一式工事	教中第7号	三条市西中地内	本成寺中学校第二体育館外壁等改 修工事	51,931,000円	49,600,100円	鈴喜建設株式会社	市ホームページに 掲載	R7年6月16日	R8年1月11日	本成寺中学校第二体育館外壁及び屋根等の改修工事を行う(浪り廊下部分含む) 【屋根】既存の上、カラーGL鋼板張り0.8(裏打ち断熱材ポリエチレンフォームt4.0) 【外壁】既存の上、カラーGL鋼板張り0.4【鉄骨、ブレース等】下地調整、締止めの上 OP塗装【ヒロアーチー部分】既存のままで【その他】外部階段風除室撤去、外部階段壊 裂部補修、軒天取替、他付帯設備取替一部取外し再取付	1 網綱の設置を取り止め、外部足場を壁際の恐れのない位置まで立ち上げる。 2 ブラケット足場を設置する。 3 スイッチの取替えを増工する。 4 仮設電源の切替 えを行う。 5 別ルートでのNTT空配管を行う。プルボックス(300×300×200)新設を 取り止める。 6 自動点滅器を取り替える。 7 屋外消火栓箱を屋内消火栓箱に変 更し、付随する電気設備工事を増工する。 8 換気口を増工する。 9 鉄板を減 量する。 10 折板屋根の数量を増工する等	

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随宜契約の根拠 (財務規則第150条第3項)
舗装工事	舗第3号	三条市西大崎一丁目地内	市道大崎252号線舗装新設工事	5,566,000円	5,468,100円	株式会社水倉組 県央支店	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年9月18日	施工延長L=102.5m 幅員W=4.5m～6.0m 施工面積A=465㎡ ・表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm A=465㎡ ・上層路盤 粒度調整砕石M-20 t=10cm A=230㎡ ・下層路盤 再生クラッシャーラン(ARC-40) t=20cm A=230㎡ ・不陸整正 A=235㎡ ・防草コンクリート t=10cm A=104㎡	施工延長L=102.7m 幅員W=3.7m～4.5m 施工面積A=459㎡ ・表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm A=459㎡ ・上層路盤 粒度調整砕石M-20 t=10cm A=233㎡ ・下層路盤 再生クラッシャーラン(ARC-40) t=20cm A=233㎡ ・不陸整正 A=227㎡ ・防草コンクリート t=10cm A=103㎡	
土木一式工事	都街第4号	三条市月岡一丁目地内	都市計画道路田島曲瀬線道路改築(南工区道路構造物)工事	9,504,000円	20,573,300円	株式会社外山組	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R8年1月6日	施工延長L=32.3m 排水構造物工 ・自由勾配側溝 1200×1200(土留型) L=2.5m ・自由勾配側溝 1200×1200 L=7.5m ・自由勾配側溝 1200×1300 L=22.3m 擁壁工 ・小型擁壁(H=0.9m) L=11.3m	施工延長L=72.2m 道路土工 ・路体盛土 V=1731.2㎡ ・路床盛土 V=240.9㎡ ・自由勾配側溝 1200×1200(土留型) L=2.5m ・自由勾配側溝 1200×1200 L=7.5m ・自由勾配側溝 1200×1300 L=22.3m 擁壁工 ・小型擁壁(H=0.9m) L=11.3m	
管工事	教小第4号	三条市世岡地内	長沢小学校暖房機取替工事	24,420,000円		株式会社サンライフエンジニアリング	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年10月28日	長沢小学校の教室等の暖房機取替 N=29台		
舗装工事	道修交第7号	三条市鶴田二丁目地内ほか	市道鶴田北入蔵線舗装補修工事	22,297,000円	26,679,400円	有限会社山口建材	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年10月8日	施工延長 L=460.0m 幅員 W=6.5～6.9m 面積 A=3,020㎡ 舗装版破砕工 A=3,020㎡ 不陸整正工 A=3,020㎡ 表層工 A=3,020㎡	施工延長 L=463.6m 幅員 W=5.56～11.45m 面積 A=3,070㎡ 舗装版破砕工 A=3,070㎡ 不陸整正工 A=3,070㎡ 表層工 A=3,070㎡	
さく井工事	雪防補第1号	三条市曲淵一丁目地内	市道田島月岡線消雪井戸堀替工事	23,320,000円		小柳建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年12月22日	削井工 φ300mm×72m N=1本 取水工 φ100mm×15kw×4段 N=1基 舗装工 A=9㎡		
さく井工事	雪防補第3号	三条市西本成寺二丁目地内	市道西本成寺下新田線消雪井戸堀替工事	24,200,000円	24,262,700円	中越大栄工業株式会社 県央支店	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年12月22日	削井工 φ300mm×72m N=1本 取水工 φ100mm×18.5kw×5段 N=1基 舗装工 A=9㎡	削井工 φ300mm×72m N=1本 取水工 φ100mm×18.5kw×5段 N=1基 舗装工 A=51㎡ 送水管工 φ125mm L=1.2m	
さく井工事	雪防補第2号	三条市ノノ門一丁目地内	市道ノノ門東三条線消雪井戸堀替工事	22,341,000円		株式会社日さく新潟支店	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年12月22日	・削井工 φ300mm×72m N=1本 ・取水工 φ100mm×15kW×4段 N=1基 ・舗装工 A=9㎡		
建築一式工事	教一体第2号	三条市興野一丁目地内	第二中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事	75,130,000円		マルモ建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R8年1月11日	第二中学校普通教室棟の外壁改修工事及び屋上防水改修工事を行う。		
さく井工事	雪防補第4号	三条市須頃三丁目地内	市道大島214号線消雪井戸堀替工事	23,100,000円		北陸鑿泉株式会社	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年12月22日	削井工 φ300mm×72m N=1本 取水工 φ100mm×15kw×4段 N=1基 舗装工 A=9㎡		
舗装工事	道修交第8号	三条市東本成寺地内	市道本成寺幹線排水路左岸線ほか1線舗装補修工事	9,405,000円	9,639,300円	有限会社山口建材	市ホームページに掲載	R7年6月16日	R7年9月8日	施工延長 L=170.0m 幅員W=6.4～7.1m 面積 A=1,150㎡ 舗装版破砕工 A=1,150㎡ 掘削工 A=1,150㎡ 不陸整正工 A=1,150㎡ 表層工 A=1,150㎡	施工延長 L=170.0m 幅員W=6.45～7.1m 面積 A=1,160㎡ 舗装版破砕工 A=1,160㎡ 掘削工 A=1,160㎡ 不陸整正工 A=1,160㎡ 表層工 A=1,160㎡	
造園工事	緑整第3号	三条市上大浦地内ほか	はなみずきロード宿根草植栽工事	6,930,000円	7,012,500円	有限会社グリーン造景企画	市ホームページに掲載	R7年6月17日	R7年10月4日	宿根草植栽工 (ガザニア、10.5cmポット、四季咲き) N=3,730鉢	宿根草植栽工 (ガザニア、10.5cmポット、四季咲き) N=3,730鉢	
土木一式工事	公下第1号	三条市東三条一丁目地内ほか	東三条一丁目地内ほか汚水管渠整備工事	7,667,000円	8,985,900円	株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月27日	施工延長 L=65.3m 管きょ工(開削)VU管φ150 L=63.9m 組立1号マンホール N=1か所 小型マンホール N=2か所 取付管及びます工 N=4か所(ます設置 N=3か所) 舗装復旧工 A=180㎡	施工延長 L=69.7m 管きょ工(開削)VU管φ150 L=68.2m 組立1号マンホール N=1か所 小型マンホール N=2か所 取付管及びます工 N=4か所(ます設置 N=3か所) 舗装復旧工 A=367㎡	
舗装工事	道修償第2号	三条市川通中町地内	市道岡野新田2号線舗装補修工事	22,726,000円	22,883,300円	株式会社木菱建設	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月22日	施工延長L=540m 幅員W=8.0m 面積A=4320㎡ ・表層工⑤ A=4320㎡ ・路面切削工 A=4320㎡	施工延長L=583m 幅員W=7.2m(平均) 面積A=4220㎡ ・表層工⑤ A=4220㎡ ・路面切削工 A=4220㎡	
舗装工事	道修償第3号	三条市福島新田地内	市道山王今井線舗装補修工事	11,264,000円		福田道路株式会社 三条営業所	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月2日	施工延長L=380m 幅員W=5.0m 面積A=1900㎡ ・表層工⑤ A=1900㎡ ・路面切削工 A=1900㎡		
土木一式工事	福健第3号	三条市月岡四丁目地内	総合運動公園多目的広場第2サッカー場防球ネット建替工事	49,192,000円		株式会社長谷川興産	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R8年2月14日	施工延長 L=126.0m コンクリートボール(14-19-7) N=23本 コンクリートボール(19-22-15) N=6本 防球ネット張り A=1,358㎡ 防球ネット(H5000)撤去 L=156.0m 防球ネット(H3000)撤去 L=250.0m		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条第3項)
舗装工事	道修債第1号	三条市東鱈田地内	市道片口東鱈田線舗装補修工事	7,832,000円	9,512,800円	小柳建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年12月15日	施工延長L=341m 幅員W=3.3m 面積A=1130㎡ 表層工⑦ A=1130㎡ ・路面切削工 A=1130㎡	施工延長L=348m 幅員W=3.1～5.7m 面積A=1180㎡ 表層工⑦ A=1180㎡ ・路面切削工 A=1130㎡ ・表層工⑩ A=230㎡	
舗装工事	道修債第4号	三条市北入蔵一丁目地内ほか	市道塚野目花立3号線舗装補修工事	11,781,000円	12,681,900円	有限会社山口建材	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月2日	施工延長 L=280.0m 幅員W=6.05m 面積 A=1,600㎡ 路面切削工 A=1,600㎡ 表層工 A=1,600㎡	施工延長 L=280.6m 幅員W=6.0～6.5m 面積 A=1,640㎡ 路面切削工 A=1,640㎡ 表層工 A=1,640㎡	
舗装工事	道修債第5号	三条市東裏館二丁目地内	市道西大割裏門通り2号線舗装補修工事	11,693,000円	12,897,500円	株式会社長谷川興産	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月23日	施工延長 L=310m 幅員W=5.5m 面積 A=1,610㎡ 表層工 ⑦ A=1,610㎡ 路面切削工 A=1,610㎡	施工延長 L=348m 幅員W=5.25～6.05m 面積 A=1,560㎡ 表層工 ⑦ A=1,560㎡ 路面切削工 A=1,560㎡ 不陸整正工 A=590㎡	
土木一式工事	道改第2号	三条市西湯地内ほか	市道松ノ木屋線(牛ヶ島踏切)道路改良工事	34,100,000円		株式会社吉田建設	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年12月16日	施工延長 L=108.1m 側溝上部改修工 可変タイプ 400型 L=108.4m 500型 L=12.0m 800型 L=24.0m 舗装工 表層工 ⑤密粒度アスコン新20FH t=5cm A=783㎡ 表層工 ②粗粒度アスコン20 t=5cm A=783㎡ 上層路盤 M=40 t=12cm A=65㎡ 上層路盤 M=25 t=7cm A=718㎡ 下層路盤 ARC=40 t=40cm A=38㎡		
管工事	水建第5号	三条市猪子場新田地内ほか	猪子場新田地内ほか配水管布設替工事	22,550,000円		有限会社新潟設備	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R8年3月26日	施工延長L=426.4m ・GX形ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=8.4m ・水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=418.0m ・地下式消火栓(単口)φ75×2・1/2 N=1基		
舗装工事	道修交第10号	三条市下保内地内	市道本所宮ノ浦線舗装補修工事	9,097,000円	9,664,600円	小柳建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年10月12日	施工延長L=180m 幅員W=5.0m 面積A=900㎡ ・上層路盤工(澁青安定処理)A=900㎡ ・表層工 ⑤ A=900㎡	施工延長L=186m 幅員W=3.5～6.37m 面積A=905㎡ ・上層路盤工(澁青安定処理)A=905㎡ ・表層工 ⑤ A=905㎡	
舗装工事	道修交第9号	三条市若宮新田地内ほか	市道戸口2号線舗装補修工事	16,049,000円		株式会社木菱建設	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年12月9日	施工延長L=300.0m 幅員W=6.5m 面積A=1,950㎡ ・舗装版破砕工 A=1,950㎡ ・不陸整正工 A=1,950㎡ ・表層工 A=1,950㎡		
舗装工事	道修債第6号	三条市石上二丁目地内ほか	市道栗林石上稲架場線舗装補修工事	31,966,000円		株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年6月30日	R7年11月27日	施工延長 L=825.0m 幅員W=4.5～7.2m 面積A=5,398㎡ 路面切削工 A=5,150㎡ 表層工⑦ A=3,700㎡ 表層工⑤ A=1,450㎡ 表層工③ A=248㎡		
解体	環生第1号	三条市島田一丁目地内	特定空家等(島田一丁目地内)解体工事	3,649,800円		株式会社外山組	市ホームページに掲載	R7年7月8日	R7年9月30日	特定空家等解体 N=1式 構造:木造瓦葺き2階建 延床面積:112.39㎡ 種類:居宅	特定空家等解体 N=1式 構造:木造瓦葺き2階建 延床面積:112.39㎡ 種類:居宅	第5号
管工事	水建第4号	三条市牛野尾地内	牛野尾地内配水管布設替工事	25,300,000円		有限会社吉田設備	市ホームページに掲載	R7年7月15日	R7年12月1日	施工延長 L=194.2m 水道配水管用ポリエチレン管 φ100 L=189.7m 水道配水管用ポリエチレン管 φ75 L=4.5m		
舗装工事	道修債第7号	三条市柳川新田地内	市道井栗209号線舗装補修工事	11,770,000円	16,052,300円	小柳建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月15日	R7年10月17日	施工延長 L=645.0m 幅員 W=2.0～3.0m 面積 A=1,790㎡ ・路面切削工 A=1,790㎡ ・表層工 A=1,790㎡	施工延長 L=641.3m 幅員 W=1.65～8.15m 面積 A=2,220㎡ ・舗装版破砕工 A=2,200㎡ ・不陸整正工 A=2,110㎡ ・表層工 A=2,220㎡	
舗装工事	道修債第9号	三条市元町地内ほか	市道裏館古城町線舗装補修工事	17,567,000円	21,820,700円	日本道路株式会社 三条営業所	市ホームページに掲載	R7年7月15日	R7年11月11日	施工延長 L=385.0m 幅員 W=4.5～6.8m 面積 A=1,786㎡ ・路面切削工 A=1,790㎡ ・表層工 ⑦ A=1,480㎡ ・表層工 ⑦ A=306㎡	施工延長 L=383.0m 幅員 W=3.9～11.2m 面積 A=1,920㎡ ・路面切削工 A=399㎡ ・不陸整正(急速施工) A=1,520㎡ ・表層工 ⑦ A=399㎡ ・表層工 ⑦(急速施工) A=1,520㎡	
電気工事	行政第3号	三条市旭町二丁目地内	三条庁舎照明器具入替工事	67,980,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月16日	R8年2月10日	1 工事対象 (1) 三条庁舎 本庁舎 低層棟 高層棟 (2) 三条庁舎 本庁舎 電算棟 非常発電棟 (3) 三条庁舎 第2庁舎 厚生福祉会館 2 工事概要 ・対象の照明器具をLED照明器具に取り替える。		
建築一式工事	教中第8号	三条市西裏館二丁目地内	第三中学校自転車小屋修繕工事	4,455,000円	4,547,400円	山重建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月16日	R7年9月28日	第三中学校自転車小屋2棟の修繕工事を行う。	1 鋼縁(C-100×50×20×1.6、L=2,000程度)1か所を取り替える。	
舗装工事	道修債第8号	三条市桜木町地内	市道旧桜土手通り線舗装補修工事	12,122,000円	12,298,000円	有限会社山内山建設工業	市ホームページに掲載	R7年7月16日	R7年10月18日	施工延長 L=295m 幅員 W=5.8m 面積 A=1,610㎡ ・路面切削工 A=1,610㎡ ・表層工 A=1,610㎡	施工延長 L=287m 幅員 W=5.75～6.4m 面積 A=1,650㎡ ・路面切削工 A=1,650㎡ ・表層工 A=1,650㎡	

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
土木一式工事	公下補第1号	三条市西大崎二丁目地内	西大崎雨水調整池整備工事	207,900,000円		久保・久保順・イグリ特定共同企業体	市ホームページに掲載	R7年7月24日	R8年3月25日	雨水調整池(V=11,200m3) N=1箇所 ・排水ビツトN=1基 ・取水工N=1基 ・アスファルト舗装工(t=50mm)A=2,050㎡ ・コンクリート舗装工(t=150mm)A=526㎡ ・ブロックマツト工(t=100mm)A=2,855㎡		
機械器具設置工事	三環第1号	三条市月岡地内	一般廃棄物最終処分場(追心坂埋立地)No.1調整槽攪拌機定期整備工事	10,087,000円		kingエンジニアリング株式会社 新潟営業所	市ホームページに掲載	R7年7月25日	R8年3月20日	No.1調整槽攪拌機、減速機部、モーター部の分解整備、必要部品交換、試運転調整		第2号イ
土木一式工事	追改第7号	三条市猪子場新田地内	市道猪子場新田16号線道路改良工事	7,216,000円		株式会社外山組	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年1月6日	施工延長 L=54.9m 側溝工 自由勾配側溝 300×300 L=54.0m 管渠工 遠心ボツクスカルバー ト D300 L=6.1m 築水樹工 B600×L600×H700 N=1基 舗装工 表層 ⑤密粒度As(新20FH)t=5cm A=301㎡ 上層路盤 M-25 t=10cm A=301㎡ 下層路盤 ARC-40 t=20cm A=312㎡		
機械器具設置工事	公下補第2号	三条市西大崎二丁目地内	西大崎雨水調整池排水ポンプ整備工事	52,580,000円		敦井産業株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年3月25日	・排水ポンプ(φ200×3.9㎡/min×11kw) N=2台 ・動力制御盤(屋外自立型、SUS製) N=1面		
管工事	水建第8号	三条市駒込地内	駒込地内配水管布設替工事	8,580,000円		株式会社サカイ	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R7年12月15日	施工延長 L=21.0m ・水道配水管用ポリエチレン管 φ100 L=10.7m ・水道用塗覆装鋼管 φ100 L=10.3m		
管工事	水建第7号	三条市条南町地内	条南町地内配水管布設替工事	54,780,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年1月4日	施工延長 L=432.0m ・水道配水管用ポリエチレン管 φ100 L=389.4m ・水道配水管用ポリエチレン管 φ50 L=16.8m ダクタイル鋳鉄管 φ200 L=24.2m ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=1.6m 地下式消火栓 φ75×2-1/2" N=2基		
土木一式工事	特下補第1号	三条市猪子場新田地内ほか	栄処理区接続幹線管渠布設工事	82,005,000円		丸勝建設株式会社 三条支店	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年3月25日	施工延長L=445.8m ・PE管φ100 L=398.5m ・推進工(鋼製さや管φ400) L=46.8m ・空気弁 N=1基 ・排泥人孔 N=1基		
土木一式工事	公下補第3号	三条市本町二丁目地内ほか	旧下水1号幹線管更生工事	66,770,000円		小柳建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年1月4日	施工延長 L=163.9m No.16-3路線 管更生(複合管)φ1,100 L=42.4m No.19路線 管更生(複合管)φ1,100 L=61.3m No.21路線 管更生(複合管)φ1,200 L=60.2m		
舗装工事	道修償第10号	三条市長野地内	市道中谷線舗装補修工事	20,713,000円	20,830,700円	株式会社水倉組 粟矢支店	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R7年12月5日	施工延長L=578.0m 幅員W=6.3m 面積A=3,640㎡ ・路面切削工 A=3,640㎡ ・表層工 A=3,640㎡	施工延長L=572.0m 幅員W=5.9〜7.3m 面積A=3,560㎡ ・路面切削工 A=3,560㎡ ・表層工 A=3,560㎡	
土木一式工事	水対第6号	三条市東大崎地内	東大崎地内排水路改良工事	18,832,000円		株式会社島田技建	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R8年1月9日	施工延長L=251.0m 水路工 ・排水フリューム600×500 L=251.0m		
舗装工事	道修償第11号	三条市直江町二丁目地内ほか	市道貝喰川右岸線舗装補修工事	20,251,000円		株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年7月29日	R7年11月26日	施工延長 L=795.0m 幅員 W=3.5〜6.7m 面積 A=3,320㎡ ・路面切削工 A=3,320㎡ ・表層工⑤ A=3,160㎡ ・表層工⑦ A=158㎡		
舗装工事	舗第7号	三条市帯織地内	市道帯織468号線舗装新設工事	5,115,000円	5,506,600円	有限会社山建設工業	市ホームページに掲載	R7年7月30日	R7年11月1日	施工延長L=150.0m 幅員W=4.0m 面積A=604㎡ ・表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH)t=5cm A=604㎡ ・上層路盤 M-25 t=10cm A=180㎡ ・下層路盤 ARC-40(RC混合)t=20cm A=225㎡	施工延長L=150.0m 幅員W=4.0m 面積A=604㎡ ・表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH)t=5cm A=604㎡ ・上層路盤 M-25 t=10cm A=180㎡ ・下層路盤 ARC-40(RC混合)t=20cm A=225㎡	
電気工事	福福第1号	三条市東本成寺地内	総合福祉センター駐車場外灯入替工事	6,930,000円		株式会社大原電機商会	市ホームページに掲載	R7年7月30日	R7年12月11日	・駐車場の外灯をLED照明に取り替える。		
電気工事	福福第2号	三条市飯田地内	市當舖住宅構内外灯改修工事	4,950,000円		株式会社大方電機	市ホームページに掲載	R7年7月30日	R7年10月27日	・構内の外灯をLED照明に取り替える。		
機械器具設置工事	下水セ第2号	三条市下大浦地内	下田下水処理センター場内No.2マンホールポンプ更新工事	4,400,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年7月30日	R8年1月25日	場内マンホール ・No.2マンホールポンプ更新 N=1台		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随宜契約の根拠 (財務規則第150条第3項)
土木一式工事	道改第8号	三条市曲谷地内	市道曲谷旧国道線道路改良工事	4,631,000円	5,160,100円	佐藤建業株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R7年12月9日	施工延長 L=10.9m 法面工 テラセル工(3セルタイプ) A=41㎡ 排水構造物工 ベンチフリューム設置 BF-1-500 L=10.0m 舗装工 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=51㎡ 上層路盤工 M-25 t=10cm A=51㎡ 下層路盤 ARC-40 t=20cm A=51㎡	施工延長 L=10.9m 法面工 テラセル工(3セルタイプ) A=41㎡ 排水構造物工 ベンチフリューム設置 BF-1-500 L=10.0m 舗装工 表層工 ⑤密粒度As(新20FH) t=5cm A=55㎡ 上層路盤工 M-25 t=10cm A=55㎡ 下層路盤 ARC-40 t=20cm A=55㎡	
機械器具設置工事	市斎修第3号	三条市月岡地内	櫛の森斎苑火葬炉機械設備等補修工事	57,530,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R8年2月13日	・櫛の森斎苑火葬炉機械設備等の補修		
機械器具設置工事	特下第1号	三条市下大浦地内	下田処理区日瑞川マンホールポンプ更新工事	12,320,000円		中越大栄工業株式会社 県央支店	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R8年3月25日	・№2マンホールポンプ更新 N=1台		
土木一式工事	道修債第12号	三条市棚懸地内	市道やまなみ線法面改良工事	8,338,000円	9,616,200円	株式会社吉田組	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R7年12月15日	施工延長L=13.3m ・法面整形工 A=22.6㎡ ・植生シート工 A=42.6㎡ ・鉄筋挿入工 N=17本 ・ボーリング工 L=83.0m	施工延長L=20.0m ・法面整形工 A=14.0㎡ ・植生シート工 A=42.6㎡ ・鉄筋挿入工 N=17本 ・ボーリング工 L=91.0m 防護柵設置撤去 L=25.6m	
土木一式工事	雪防補第5号	三条市下保内地内	市道上保内下保内線消雪パイプ布設替工事	15,631,000円		株式会社久保組	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R8年1月29日	施工延長L=237.5m ・散水管 φ65 L=170m ・散水管 φ75 L=78.5m		
管工事	水建第9号	三条市森町地内	森町地内配水管布設替工事	72,270,000円		株式会社サカイ	市ホームページに掲載	R7年8月18日	R8年3月15日	施工延長L=521.1m ・ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ75mm L=391.2m ・ダクタイル鋳鉄管(S50形) φ50mm L=126.5m ・水道排水用ポリエチレン管(配水管) φ50mm L=3.4m ・地上式消火栓(多雪型) 単口 φ75mm N=1.0基(放水口高1300L、回転打倒式)		
土木一式工事	道改第10号	三条市本町三丁目地内	市道五十嵐川右岸旧堤防2号線道路改良工事	11,440,000円		有限会社サトー環境	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年1月30日	施工延長 L=37.3m ・L型擁壁 H=0.7m L=37.3m ・表層 ⑤密粒度7スコン(新20FH) t=5cm A=168㎡ ・U型側溝PU3-300A L=37.0m ・BF300 L=36.2m ・転落防止柵 L=36.0m		
管工事	教中第10号	三条市井栗一丁目地内	第四中学校多目的教室吊り天井改修に伴う機械設備工事	9,570,000円		三条文化建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年2月27日	・空冷ヒートポンプエアコン 天井吊形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 3組 ・空冷ヒートポンプエアコン 天井吊形 ツイン同時タイプ 冷房能力:25.0kw 暖房能力:28.0kw 1組 ・天井扇 φ150×420CMH 4台		
土木一式工事	特下補第2号	三条市東光寺地内	栄処理区接続幹線管渠布設その2工事	38,203,000円		株式会社中央建設	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年3月26日	施工延長L=2.35m ・硬質ポリ塩化ビニル管 φ250 L=1.0m ・推進工(鋼製さや管φ400) L=0.7m ・4号マンホール N=1基 ・1号マンホール N=1基		
建築一式工事	教中第9号	三条市井栗一丁目地内	第四中学校多目的教室吊り天井改修工事	25,553,000円		マルモ建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年2月27日	・外部足場、内部足場、内部床養生 ・現況天井仕上材解体処分 ・インサートアンカー打設、耐震天井下地設置 ・天井材仕上 岩綿吸音板リブ及びボーダー部吸音板貼り、下地石膏ボード ・既存スクリーンボックス及びカーテンボックス加工後設置		
土木一式工事	河整第2号	三条市鹿峠地内	普通河川前の川整備工事	23,089,000円		鈴喜建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年3月16日	施工延長 L=277.4m(下流側 L=115.5m 上流側 L=161.9m) Co現場打ち水路工 B1250×H1000 L=115.5m 水路工 HF800×800 L=131.6m 溝畔築立工 L=30.3m		
土木一式工事	道改第9号	三条市萩島地内	市道大島萩島線道路改良工事	21,736,000円		マルモ建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年2月9日	施工延長 L=90.9m ・側溝工(PU3型300A) L=88.4m ・安全施設工(ガードレール Gr-C3-2E) L=43.2m ・光ファイバー移設工 N=一式 ・路床安定処理工 A=654.3㎡ ・下層路盤工(ARC-40 t=40cm) A=575.6㎡ ・上層路盤工(M-40 t=12cm) A=584.3㎡ ・表層工 ⑤密粒度アスコン20FH t=5cm) A=575.6㎡		
舗装工事	道修債第13号	三条市院内地内ほか	市道森町院内線舗装補修工事	34,353,000円		福田道路株式会社 三条営業所	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R7年12月26日	施工延長L=1005.5m 幅員 W=6.3～6.7m 面積 A=6710㎡ ・路面切削工 A=6710㎡ ・表層工 ⑤AS A=6710㎡		
土木一式工事	道改第11号	三条市鶴田一丁目地内ほか	市道下谷地合屋線ほか道路改良工事	44,594,000円		佐藤建業株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年3月26日	施工延長 L=242.1m 自由勾配側溝 B300×H300 L=27.6m B400×H800～1,000 L=130.3m ・U型側溝 300A L=15.4m 舗装工 表層工 ⑧密粒度アスコン新20FH改質Ⅱ型 t=5cm A=355㎡ 基層工 ②粗粒度アスコン20 t=5cm A=1,363㎡ 上層路盤 M-40 t=12cm A=803㎡ 下層路盤 ARC-40 t=20cm A=803㎡ 表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=67㎡		
機械器具設置工事	用修第1号	三条市曲淵一丁目地内	曲淵ポンプ場№3ポンプ更新工事	18,920,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年3月16日	水中ポンプ更新 φ400×37kw N=1台		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
土木一式工事	水対第7号	三条市西本成寺二丁目地内ほか	西本成寺二丁目地内ほか排水路改良工事	45,001,000円		鈴喜建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年8月29日	R8年3月26日	施工延長 L=465.7m ・排水路工 HF-1,000×1,000 L=447.2m ・集水樹工 M2-B1,300×L1,300×H1,450 N=1基 簡易ゲート 1,000×1,000(3方水密) N=1基 M2-B1,300×L1,300×H1,200 N=1基 M2-B1,300×L1,300×H1,300 N=1基 既設取付工 N=1基 簡易ゲート 1,000×600(4方水密) N=1基		
管工事	水建第11号	三条市直江町四丁目地内	直江町四丁目地内配水管布設替工事	7,975,000円		有限会社第一設備工業	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R8年1月27日	施工延長 L=32.3m PEφ100 L=10.9m Peφ75 L=21.4m 地下式単口消火栓 N=1基		
土木一式工事	公下補第4号	三条市西裏館二丁目地内ほか	旧下水2号幹線管更生工事	55,000,000円		丸運建設株式会社 三条営業所	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R8年2月12日	施工延長 L=125.3m ・No.4路線 管更生(複合管)φ1,350 L=55.0m ・No.67-1路線 管更生(複合管)φ1,200 L=31.4m ・No.67-2路線 管更生(複合管)φ1,200 L=38.9m		
機械器具設置工事	農中補第1号	三条市大谷地地内	中谷浄化センター機械設備改築工事	42,460,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R8年3月24日	・流入ポンプ N=2台 ・沈殿槽汚泥引抜ポンプNo.1 N=1台 ・沈殿槽汚泥引抜ポンプNo.3 N=1台 ・離脱液ポンプ N=2台 ・ばっ気攪拌装置 N=2基 ・余剰汚泥電動弁 N=1基 ・返送汚泥電動弁 N=1基 ・小型電動ボール弁(ばっ気沈殿槽ブロワ) N=1個 ・小型電動ボール弁(エアリフト用ブロワ) N=1個		
電気通信工事	農中補第2号	三条市大谷地地内	中谷浄化センター電気設備改築工事	15,730,000円		株式会社大島電機	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R8年3月24日	・DO計(ばっ気槽)更新 N=1台 ・pH計(ばっ気槽)更新 N=1台 ・MLSS計((ばっ気槽)更新 N=1台		
機械器具設置工事	農中補第3号	三条市長野地内	中谷地区マンホールポンプ更新工事	18,150,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R8年3月24日	・長野第1マンホールポンプ更新 N=2台 ・制御盤補修(タイマー・リレー部品交換) N=1式		
電気工事	照修償第2号	三条市八幡町地内ほか	市道弥彦線側道1号線ほか道路照明灯補修工事	12,320,000円	12,877,700円	須藤電気株式会社	市ホームページに掲載	R7年9月16日	R7年12月4日	・灯具取替 N=30台	・灯具取替 N=30台 ・ジョイントユニット取付 N=3個 ・自動点滅器取付 N=7個	
土木一式工事	雪防補第6号	三条市吉野屋地内	市道吉野屋2号線消雪パイプ布設替工事	15,147,000円		株式会社和光組	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年3月3日	施工延長 L=251.0m ・散水管 φ65mm L=231.0m ・散水管 φ75mm L=20.0m		
土木一式工事	農林補第1号	三条市長沢地内	林道山線改良工事	7,590,000円		鈴喜建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年2月16日	施工延長 L=7.2m 箱型機壁工 A=53.5㎡ フトン籠工 L=2m U型側溝300A L=2m 暗渠排水管(ポリエチレン波状管φ200) L=7m 暗渠排水管(ポリエチレン波状管φ150) L=6m 表層工(③密粒度As(13F)) t=4cm A=19㎡ 上層路盤工 M-25 t=7cm A=19㎡ 下層路盤工 ARC-40 t=11cm A=18㎡		
管工事	水建第12号	三条市西裏館三丁目地内	西裏館三丁目地内配水管布設替工事	14,740,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年1月27日	施工延長 L=71.7m 水道配水用ポリエチレン管φ150 L=60.4m 水道配水用ポリエチレン管φ100 L=11.3m 地下式消火栓φ75・2・1/2 N=1基		
土木一式工事	水対第8号	三条市栗林地内ほか	栗林・三柳・北入蔵二丁目地内排水路改良工事	10,571,000円		有限会社石川工務店	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年3月3日	【栗林工区】 施工延長 L=50.0m 配水フリューム H600×B400 L=50.0m 【三柳工区】 施工延長 L=31.2m 配水フリューム H500×B400 L=30.3m 配水フリューム用分水樹Ⅰ型 H850×B850×H700 N=1基 【北入蔵二丁目工区】 施工延長 L=13.0m 事由勾配側溝 B800×H600 L=13.0m		
土木一式工事	都街第8号	三条市月岡一丁目地内	都市計画道路田島曲瀬線道路改築(載荷盛土)工事	16,808,000円		株式会社姫雅組	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年3月13日	施工延長L=143.5m ・路体(築堤)盛土 V=4077.7m3 ・法面整形(盛土部) A=52.2㎡ ・大型土のう工 N=54袋		
土木一式工事	道改第13号	三条市東大崎一丁目地内	市道大崎校北通り線道路改良その2工事	21,703,000円		株式会社推建工業	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年3月28日	施工延長L=74.0m ・自由勾配側溝(土留型)300×400 L=35.3m ・300×500 L=40.0m ・300×600 L=40.0m ・300×700 L=32.7m ・下層路盤工ARC-40 t=20cm A=482㎡ ・下層路盤工 ARC-40 t=15cm A=144㎡ ・上層路盤工 M-40 t=15cm A=482㎡ ・表層工 ⑤密粒度AS(新20FH) t=5cm A=482㎡ ・表層工 ⑨密粒度AS(13F) t=4cm A=144㎡		
管工事	水建第13号	三条市東大崎地内ほか	東大崎地内ほか配水管布設工事	11,770,000円		株式会社サカイ	市ホームページに掲載	R7年9月30日	R8年3月8日	施工延長 L=30.6m ダクタイル鋳鉄管GX形 φ400 L=30.6m		
舗装工事	道修償第14号	三条市東鯉田地内	市道鯉田川右岸線舗装補修工事	6,919,000円		有限会社内山建設工業	市ホームページに掲載	R7年10月1日	R7年12月19日	施工延長 L=142.0m 幅員 W=5.8m 面積 A=824㎡ ・路面切削工 A=795㎡ ・表層工⑤As A=795㎡ 表層工③As A=29㎡		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了 予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条 第3項)
電気工事	照修第1号	三条市島田一丁目 地内ほか	市道五ノ町島田線ほか2線道路照 明灯更新工事	5,258,000円		株式会社大原電機 商会	市ホームページに 掲載	R7年10月1日	R8年2月17日	・道路照明灯設置(建柱タイプ) N=2基 ・道路照明灯設置(電柱共架タイプ) N=2基 ・道路照明灯撤去(建柱タイプ) N=3基 ・道路照明灯撤去(電柱共架タイプ) N=1基		
土木一式工事	農林補第2号	三条市馬場地内	林道馬場元町線改良工事	5,588,000円		山田土建	市ホームページに 掲載	R7年10月15日	R8年2月11日	施工延長 L=30.7m 路体盛土工 V=273㎡ 盛土法面整形 A=171.6㎡ 植生シート A=1798㎡ シオテキスタイル補強 A=104.5㎡ 法面補強材 合成不織布t=10mm A=169.9㎡ 表層工 ⑤密粒度As新20FH A=82㎡ 上層路盤工 M-25 t=10cm A=18㎡ 下層路盤工 ARC-40 t=18cm A=20㎡		
電気工事	生涯第1号	三条市庭月地内	諸橋轍次記念館照明器具入替工事	18,425,000円		株式会社大島電機	市ホームページに 掲載	R7年10月15日	R8年3月13日	既設の照明器具をLED照明器具に取り替える。		
土木一式工事	橋修補第2号	三条市島田二丁目 地内ほか	市道四日町島田線四日町島田線1 号橋ほか12橋橋梁補修工事	9,317,000円		株式会社久保組	市ホームページに 掲載	R7年10月15日	R8年2月11日	施工箇所 N=13橋 断面修復工 V=0.6101㎡		
土木一式工事	水対第9号	三条市北四日町地 内	北四日町地内排水路改良工事	3,883,000円		株式会社土田総合 建築センター	市ホームページに 掲載	R7年10月16日	R8年2月12日	施工延長 L=37.4m 排水構造物工 自由勾配側溝500*400 L=19.1m 自由勾配側 溝(横断用)500*400 L=4.8m 自由勾配側溝300*400 L=6.0m 自由勾配側溝 300*300 L=6.0m 集水樹工 B500*L800*H600 N=2基		
機械器具設置工事	環汚第4号	三条市塚野目地内	汚泥再生処理センター全室素全りん 自動測定装置改修工事	15,950,000円		カナデピア株式会 社 東京本社	市ホームページに 掲載	R7年10月27日	R8年5月31日	全室素全りん自動測定装置改修 N=1式		第2号イ
土木一式工事	特下補第4号	三条市帯織地内	栄処理区マンホールポンプ設置工 事	24,750,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年3月23日	マンホールポンプ設置 ・マンホールポンプ設置 N=2台 ・ポンプ制御盤 N=1式		
土木一式工事	特下補第3号	三条市帯織地内	栄処理区接続幹線管渠布設その3 工事	22,968,000円		株式会社和光組	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年3月23日	施工延長 L=41.5m PE管 φ100 L=23.6m VU管 φ250 L=15.5m 3号マンホール N=1基		
管工事	教空調第9号	三条市西中地内	本成寺中学校第一・第二体育館空 調設備設置工事	49,500,000円		有限会社小山配管 工業所	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	エアコン及び輻射パネルを新設する。 第一体育館 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛 形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 8組 輻射パネル 壁掛 ローボイ形 8台、第二体育館 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 8組 輻射パネル 壁掛ローボイ形 8台		
管工事	教空調第11号	三条市新堀地内	栄中学校体育館空調設備設置工事	50,050,000円		株式会社サカエシ ステム	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	エアコン及び輻射パネルを新設する。 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングル タイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 16組 輻射パネル 壁掛ローボイ形 16台		
電気工事	教空調第6号	三条市興野一丁目 地内	第二中学校・一ノ木戸小学校体育館 空調電源設備設置工事	58,850,000円		株式会社大方電機	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	1 工事対象 (1) 第二中学校 (2) 一ノ木戸小学校 2 工事概要 (1) 学校体育館 空調設備設置に伴う電源配線の敷設 (2) 構内配電線路の敷設に伴い、ハンドホ ールを新設する (3) 動力設備の容量増加に伴って屋外キュービクルの増設または変 圧器の入替えを行い、高圧配線の改修を行う (4) 電力量の管理が行えるように電力 量計を新設する。		
管工事	教空調第7号	三条市井栗一丁目 地内	第四中学校体育館空調設備設置工 事	54,340,000円		株式会社サンライ フエンジニアリング	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	第四中学校体育館アリーナにエアコン、輻射パネルを新設する。 ・空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10kw 暖房能力:11.2 kw 16組 ・輻射パネル ローボイ形(壁掛設置)バイパスユニット内蔵型 16組		
管工事	教空調第13号	三条市笹岡地内	下田中学校体育館空調設備設置工 事	65,780,000円		大西設備管工株式 会社	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	下田中学校体育館にエアコンを新設する。 ・空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力: 11.2kw 16組 ・直膨式輻射冷暖房パネル 16台		
電気工事	教空調第8号	三条市井栗一丁目 地内	第四中学校体育館空調電源設備設 置工事	24,750,000円		有限会社サトー電 機	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	1 工事対象 第四中学校 2 工事概要 (1) 学校体育館空調設備設置に伴う電源 配線の敷設 (2) 動力設備の容量増加に伴って屋内キュービクルの改造及び低圧動 力壁の新設を行う (3) 電力量の管理が行えるように電力量計を新設する		
電気工事	教空調第12号	三条市新堀地内	栄中学校体育館空調電源設備設置 工事	20,900,000円		須藤電気株式会社	市ホームページに 掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	1 工事対象 栄中学校 2 工事概要 (1) 学校体育館空調設備設置に伴う電源配 線の敷設 (2) 構内配電線路敷設に伴うハンドホールの敷設と舗装の改修 (3) 電 力量の管理が行えるように電力量計を新設する		

工種区分	工事番号	工事場所	工事名	当初請負額	変更後請負額	受注者名	受注者住所	契約開始日	契約終了予定日	工事内容(当初)	工事内容(変更)	随意契約の根拠 (財務規則第150条第3項)
管工事	教空調第15号	三条市東大崎一丁目地内	大崎学園第一・第二体育館空調設備設置工事	99,000,000円		株式会社ナガオケ	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	体育館にエアコンを新設する。 1 大崎学園(第一体育館) 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 16組 ・直形式輻射冷暖房パネル 16台 2 大崎学園(第二体育館) 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 13組 ・直形式輻射冷暖房パネル 13台		
管工事	教空調第5号	三条市興野一丁目地内	第二中学校・ノノ木戸小学校体育館空調設備設置工事	89,100,000円		三条配管工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	第二中学校・ノノ木戸小学校体育館アリーナにエアコン、輻射パネルを新設する。 第二中学校 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 14組 輻射パネル ローボーイ形(壁掛設置)バイパスユニット内蔵型 14組 ノノ木戸小学校 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 12組 輻射パネル ローボーイ形(壁掛設置)バイパスユニット内蔵型 12組		
電気工事	教空調第14号	三条市世岡地内	下田中学校体育館空調電源設備設置工事	32,340,000円		株式会社山田電気	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	下田中学校 ・学校体育館空調設備設置に伴う電源配線の敷設 ・構内配電線路の敷設に伴い、ハンドホールやケーブルラックを新設する ・動力設備の容量増加に伴って屋外キュービクルの増設を行い、高圧配線の改修を行う ・将来の負荷増設に備えて、校舎様用の動力変圧器を入れ替える ・電力量の管理が行えるよう電力量計を新設する		
電気工事	教空調第16号	三条市東大崎一丁目地内	大崎学園第一・第二体育館空調電源設備設置工事	77,990,000円		本間電機工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年7月26日	大崎学園第一・第二体育館 ・学校体育館空調設備設置に伴う電源配線の敷設 ・構内配電線路の敷設に伴い、ハンドホールを新設する ・動力設備の容量増加に伴って屋外キュービクルの増設及び変圧器の入替を行い、高圧配線の改修を行う ・電力量の管理が行えるよう電力量計を新設する		
管工事	教空調第1号	三条市南四日町一丁目地内	第一中学校・嵐南小学校体育館空調設備設置工事	82,500,000円		株式会社ケンオウ	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	第一中学校・嵐南小学校ひエアコン及び輻射パネルを新設 ・空冷ヒートポンプエアコン 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 22組 ・輻射パネル 壁掛ローボーイ形 22台		
電気工事	教空調第2号	三条市南四日町一丁目地内	第一中学校・嵐南小学校体育館空調電源設備設置工事	15,378,000円		中越大栄工業株式会社 県央支店	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	第一中学校・嵐南小学校 ・学校体育館空調設備設置に伴う電源配線の敷設 ・構内配電線路氏既設に伴うハンドホールの敷設と舗装の改修 ・電力量の管理が行えるように電力量計を新設する		
電気工事	教空調第4号	三条市西裏館二丁目地内ほか	第三中学校・大島中学校体育館空調電源設備設置工事	31,845,000円		株式会社大原電機商会	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	第三中学校・大島中学校 ・学校体育館空調設備設置に伴う電源配線の敷設 ・構内配電線路敷設に伴うハンドホールの敷設と舗装の改修 ・電力量の管理が行えるように電力量計を設置する		
管工事	教空調第3号	三条市西裏館二丁目地内ほか	第三中学校・大島中学校体育館空調設備設置工事	100,320,000円		三条文化建設株式会社	市ホームページに掲載	R7年10月30日	R8年5月27日	第三中学校・大島中学校にエアコン及び輻射パネルを新設する ・第三中学校 空冷ヒートポンプ 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 16組 輻射パネル 壁掛ローボーイ形 16台 ・大島中学校 空冷ヒートポンプ 壁掛形 シングルタイプ 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 10組 輻射パネル 壁掛ローボーイ形 10台		
電気工事	生公第3号	三条市興野一丁目地内	三条東公民館照明器具入替工事	8,800,000円		株式会社山田電気	市ホームページに掲載	R7年10月31日	R8年2月27日	・既設の照明器具をLED照明器具に取り替える		
電気工事	教空調第10号	三条市西中地内	本成寺中学校第一・第二体育館空調電源設備設置工事	18,095,000円		株式会社斎藤電気商会	市ホームページに掲載	R7年10月31日	R8年5月28日	1 工事対象 本成寺中学校 (1) 第一体育館 (2) 第二体育館 2 工事概要 (1) 学校体育館空調設備設置に伴う電源配線の敷設 (2) 動力設備の容量増加に伴い、変圧器の入替え及び屋内キュービクルの改造を行う (3) 電力量の管理が行えるように電力量計を新設する		
造園工事	公下補第5号	三条市興野三丁目地内	興野公園復旧工事	24,200,000円		株式会社保内園芸	市ホームページに掲載	R7年10月31日	R8年3月29日	・中低木植栽工 N=85本 ・張芝工 A=1,250㎡ ・照明施設設置 N=2基 ・遊戯施設設置 N=6基 ・アスファルト舗装工 A=138㎡		
管工事	水建第14号	三条市中新地内	中新地内ブロック仕切弁設置工事	54,230,000円		大栄設備工業株式会社	市ホームページに掲載	R7年10月31日	R8年3月9日	ブロック仕切弁設置 N=1基 ・インサーバタフライ弁 φ600 N=1基 ・水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=10.8m		